



## شرکت ارفع سازان کرمان

بسمه تعالی

مناقصه شماره: 99/11/172

شرکت / شخص :

موضوع استعلام : عملیات تکمیل راه روستای سربنان - سراپرده

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد کلیه عملیات تکمیل محور سربنان به سراپرده از توابع شهرستان زرند را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا موارد ذیل را مطالعه و چنانچه مایل به شرکت در این مناقصه می باشید نرخ های پیشنهادی خود را بر اساس جداول پیشنهاد نرخ پیوست با مهر و امضای آن شرکت در پاکات در بسته به این شرکت ارسال نمایید.

1. محل اجراء کار :

2. مدت اجرای کار : دو ماه

3. کارفرما : شرکت ارفع سازان کرمان

4. هزینه درج آگهی به عهده ی پیمانکار است

5. نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد : شهرک مس سرچشمه جنب میدان ترانسپورت شرکت ارفع سازان

کرمان

6. کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

7. کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.

8. به این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمیگیرد.

9. تهیه تجهیزات ایمنی، غذا و محل اسکان بعهد پیمانکار میباشد.

10. مهلت ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 99/11/12 می باشد و به پیشنهاداتی که بعد از این تاریخ ارائه گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

11. در صورتیکه پیمانکار دارای برگه ثبت نام و مجوزات لازم جهت مالیات بر ارزش افزوده داشته باشد مالیات این بخش بر عهده کارفرما می باشد.

12. شرکت کنندگان در مناقصه ملزم هستند کلیه مدارک مناقصه را به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار داده و از متن آنها

اطلاع کافی و کامل پیدا نمایند. قبل از تسلیم برگ پیشنهاد نرخ برای شرکت در مناقصه اطلاعات لازم راجع به محل

اجرای، امکانات محل، وضع راهای دسترسی و هر عامل دیگری که می تواند در اجرای کارها موثر باشد را کسب نمایند و

عدم آگاهی راجع به این موضوع رافع مسئولیت پذیرفته شده از طرف شرکت کنندگان نخواهد گردید و مطالبه وجوه

اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هر گونه اعتراضی از سوی شرکت کنندگان این خصوص فاقد اعتبار است.



## شرکت ارفع سازان کرمان

13. در صورتی که پس از کنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود که آن شرکت در انجام محاسبات اشتباه نموده است، اعداد کمتر ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
14. در صورتی که پس از کنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود که جمع حاصلضرب مقادیر و قیمت های واحد ارائه شده از عدد پیشنهادی بیشتر است قیمت های واحد متناسباً کاهش میابد.
15. در صورت عدم اعلام آمادگی پیمانکار ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اعلام برنده کارفرما حق دارد ضمانت نامه شرکت در مناقصه پیمانکار را ضبط و کار را به نفر بعدی ارجاع دهد. هم چنین در صورتی که برنده مناقصه ضمانت نامه اجرای تمهیدات را به کارفرما تسلیم ننماید، کارفرما حق دارد کار را به نفر دوم ارجاع دهد. و ضمانت نامه شرکت در مناقصه برنده را ضبط خواهد نمود.
16. مادامی که قرارداد رسمی به امضا طرفین نرسیده است پیشنهاد حاضر در حکم قبولی تلقی می گردد.
17. پیشنهاد حاضر از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا مدت 10 روز معتبر می باشد و در ظرف این مدت هر موقع شرکت ارفع سازان قبولی خود را کتبا نسبت به آن اعلام نماید برای طرفین الزام آور خواهد بود و در صورتی که آن شرکت حاضر به عقد قرارداد و یا انجام کار نشود و یا از شرایط مقرر عدول نماید کارفرما حق دارد ضمانت نامه شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید.
18. هیچگونه افزایش قیمت (تعدیل) به این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
19. هزینه تجهیز کارگاه بعهد پیمانکار بوده و بایستی این هزینه را در قیمت های خود منظور نماید.
20. کتبه هزینه های مربوط به تامین نیروی انسانی مورد نیاز، از جمله و نه محدود به حقوق، دستمزد، بیمه، ایاب و ذهاب، غذا، محل اسکان و ... بعهد پیمانکار می باشد و کارفرما در این خصوص تعهدی ندارد.
21. در صورت ارائه نشدن قرارداد اصلی به سازمان تامین اجتماعی هزینه بیمه از صورت وضعیتهای پیمانکار کسر می گردد.
22. هزینه ایاب و ذهاب پرسنل و هم چنین تامین مصالح در پای کار به عهده پیمانکار بوده و بایستی تمهیدات لازم در این خصوص را نیز ببینید. قابل ذکر است مبلغی بابت مصالح پای کار به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
23. در صورتی تاخیر در انجام کارها تمام جریمه اعمالی از سوی شرکت مس را با ضریب 1.3 از حساب پیمانکار کسر خواهند نمود.
24. هزینه کلیه ماشین آلات جهت خاکبرداری و تخریب و جمع آوری نخاله مصالح ساختمانی و ... بر عهده برنده مناقصه می باشد در صورت عدم تامین راه و باند هزینه آن با 30 درصد بالاسری از حساب پیمانکار کسر می گردد.
25. مرجع قیمتها فهرست بهای سال 99 می باشد.





## شرکت ارفع سازان کرمان

26. جمع آوری و حمل کلیه نخاله تخریب تا هر مکانی که کارفرما تعیین نماید بر عهده برنده مناقصه می باشد و از این بابت هزینه جداگانه ای پرداخت نمی گردد.
27. پیمانکار می بایستی جهت شرکت در مناقصه ضمانت نامه ای به مبلغ پنج درصد مبلغ پیشنهادی خود را (ضمانت نامه معتبر بانکی) به عنوان وجه التزام در پاکت الف قرار دهد. قابل ذکر است ضمانت شرکت در مناقصه تا مدت 60 روز از تاریخ مهلت قبول پیشنهادات معتبر می باشد.
28. پیمانکار لازم است نسبت به پیشنهاد قیمت در جدول و فرمت آحاد بها و جداول پیوست به شرح ذیل اقدام نماید:
- 1- پاکت الف: شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه در صورت عدم ارائه ضمانت نامه پاکت پیشنهاد قیمت باز نمی گردد.
  - 2- پاکت ب: اسناد مناقصه، رزومه شرکت، یا شخص، قراردادهای مشابه و...
  - 3- پاکت ج: شامل برگ پیشنهاد نرخ
  - 4- در نهایت تمامی پاکت در یک پاکت بصورت مهر و موم شده تحویل گردد.
29. در صورت افزایش حجم کار مبلغ اضافه شده در قالب 25 درصد به پیمانکار ابلاغ می گردد.
30. تامین نیروی انسانی مورد نیاز و مدیریت آن بعهده پیمانکار می باشد و طبق دستورالعمل شرکت مس از نیروهای تبعه سایر کشورها به هیچ عنوان نمی توان استفاده کرد و تمامی پرسنل بایستی کارت پایان خدمت داشته باشند.
31. تهیه تمام مواد و مصالح، تجهیزات کار و ماشین آلات بعهده پیمانکار میباشد و کارفرما در این خصوص تعهدی ندارد.
  32. تهیه داربست جهت اجرای کار به عهده کارفرما می باشد
  33. کیفیت مواد و مصالح مصرفی بایستی مورد تایید دستگاه نظارت باشد.
  34. پیمانکار بایستی هزینه تمهیدات کامل ایمنی کار (با توجه به کار در محدوده جاده) در قیمت خود لحاظ نماید و از این بابت هزینه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
  35. پیمانکار موظف است هزینه حمل مصالح پای کار را در قیمت خود منظور نماید و از این بابت هزینه جداگانه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید 03434310286 و 034343411989 داخلی

120

شرکت ارفع سازان کرمان



شرح خدمات

1. اجرای عملیات آسفالت جاده خاکی به طول تقریبی 2.31 سانتی متر مربع و عرض 6 متر شامل اجرای زیر اساس، پرمیت و بتن آسفالتی به ضخامت 6 سانت
2. دیوار چینی سنگی اطراف جاده به طول تقریبی 1000 متر با سنگ لاشه در نقاط مختلف جاده
3. اجرای عملیات بتنی شامل آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی دال های مربوط به پل های بین جاده



ردیف	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	پی کنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن	مترمکعب		۸۴۳.۲	۰
۲	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن و نظایر آن) و تخلیه	مترمکعب		۹۰۰۰	۰
۳	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی	مترمکعب		۹۰۰۰	۰
۴	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن فشرهای خاکریزی، با تراکم ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات	مترمکعب		۱۵۰۰	۰
۵	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، و کوبیدن فشرهای خاکریزی سنگی، به هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه.	مترمکعب		۷۵۰۰	۰
۶	سنگ ریزی پشت دیوارها و پل ها (درناز) با قلوه سنگ یا سنگ لاشه.	مترمکعب		۱۵۷.۵	۰
۷	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.	مترمکعب		۸۰۰	۰
۸	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۴ در پی.	مترمکعب		۹۰۰	۰
۹	اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه در پی، برای بنایی در دیوار.	مترمکعب		۹۰۰	۰
۱۰	اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه، بابت ناماسازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ.	متر مربع		۹۰۰	۰
۱۱	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارها و ستونهای بتنی که، ارتفاع آنها حداکثر ۲ متر باشد.	متر مربع		۸۱.۳	۰
۱۲	تهیه وسایل و قالب بندی تابلیه پلهای با دهانه تا ۵ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.	متر مربع		۱۱۱.۵	۰
۱۳	تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن با تمام مصالح لازم، به استثنای کف سازههای بتنی بر حسب حجم درز.	دسیمترمکعب		۱۵۰.۵	۰
۱۴	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع VIII به قطر تا ۱۰ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم		۵۲۲۴.۸	۰

ردیف	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۵	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع VIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم		۲۸۷۹.۱	۰
۱۶	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگا پاسکال.	مترمکعب		۹۱.۲	۰
۱۷	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگا پاسکال.	مترمکعب		۸۰.۸۵	۰
۱۸	اضافه بهای بتن ریزی ازبلی به بالا در دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع ۵ متر.	مترمکعب		۸۰.۸۵	۰
۱۹	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب		۸۰.۸۵	۰
۲۰	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع ۱.	کیلوگرم		۱۸۲۰۴۷.۵	۰
۲۱	تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۳۸ میلیمتر باشد.	مترمکعب		۲۸۱۱.۷۵	۰
۲۲	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به ضخامت تا ۱۵ سانتیمتر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اسلای	مترمکعب		۲۸۱۱.۷۵	۰
۲۳	کسریها به ردیف ۱۴۰۷۰۳ و ۱۴۰۷۰۴ چنانچه از گریدر به جای فینیش استفاده شود.	مترمکعب		۲۸۱۱.۷۵	۰
۲۴	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر محلول.	کیلوگرم		۱۹۳۲۰	۰
۲۵	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر باشد، به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت.	متر مربع		۸۲۸۰۰	۰
۲۶	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۲.۵ میلی متر باشد، به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت.	متر مربع		۱۶۲۰۰۰	۰
۲۷	تهیه و کارگذاری لوله پلاستیکی در ابنیه فنی برای عبور آب.	کیلوگرم		۱۰	۰
جمع کل					